

Název projektu: **Most ev. č. 433-003 přes ŽTČD mezi obcemi Výšovice a Němčice nad Hanou**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod reg. číslem CZ.1.12/1.1.00/42.02137

Termín zahájení realizace:	06/2014
Termín ukončení realizace:	01/2015
Plánované náklady (Benefit):	25 944 046,07 Kč
Skutečné náklady:	24 896 686,36 Kč
z toho prostředky EU	20 860 628,70 Kč
prostředky SF	0,00 Kč
prostředky investora	4 036 057,66 Kč

Dodavatel stavebních prací: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce , stavby a.s.

Délka rekonstruovaného úseku: 0,08 km

Popis prací: Tento projekt řešil stavební úpravy mostu ev.č. 433-003, které odstranily hlavní závady, především nefunkčnost izolace. Most přemostňuje jednokolejnou elektrifikovanou trať umístěnou v zářezu. Most se nachází na silnici II. třídy č. 433, staničení na úseku 1.245 km. Projekt předpokládal minimální úpravy vedení pozemní komunikace. Výškově i směrově bylo zachováno stávající vedení, byly vyhlazeny pouze lokální imperfekce. Komunikace na mostě byla upravena ze stávající šířky na šířku 9.50 m mezi obrubami, s příčným jednostranným sklonem 2.50% v rozsahu délky mostu. Byla zachována stávající monolitická betonová spodní stavba, jenž byla sanována. Pro osazení nové římsy byly upraveny křídla. Pro kontrolu čel NK a kotevních oblastí byly vybourány a následně vybetonovány nové závěrné zídky mostu. Na nosné konstrukci bude provedena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových pásů tloušťky 5 mm pokládaná na pečetící vrstvě.

Původní stav



Nový stav:

