

## Název projektu: **II/635 Příkazy - Olomouc**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod reg. číslem CZ.1.12/1.1.00/31.01521

Termín zahájení realizace: 03/2014

Termín ukončení realizace: 04/2014

Plánované náklady (Benefit): 19 582 719,05 Kč

Skutečné náklady: 11 496 713,83 Kč

z toho prostředky EU 9 702 522,01 Kč

prostředky SF 0,00 Kč

prostředky investora 1 794 191,82 Kč

Dodavatel stavebních prací: STRABAG a.s.

Rekonstruovaná délka silnice: 2,10 km

Popis prací: Projekt řešil rekonstrukci frekventované silnice II/635 z Příkaz do Olomouce v úseku km 20,5 až 22,6, tj. od konce Příkaz ve směru na Břuchotín v délce 2,1 km. Silnice je rekonstruována ve stávajících velmi proměnných šířkových parametrech. Směrové vedení trasy zůstalo bez změn v celé trase. Niveleta silnice byla zachována. Z hlediska technologie byl úsek řešen recyklací a pokládkou ACL a ACO.

### Původní stav:



### Nový stav:

