

Název projektu: **II/447 Tři Dvory - průtah**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod reg. číslem CZ.1.12/1.1.00/31.01520

Termín zahájení realizace: 03/2014

Termín ukončení realizace: 09/2014

Plánované náklady (Benefit): 34 752 851,92 Kč

Skutečné náklady: 31 465 801,78 Kč

z toho prostředky EU 26 137 041,90 Kč

prostředky SF 0,00 Kč

prostředky investora 5 328 759,88 Kč

Dodavatel stavebních prací: Sdružení pro II/447 Tři Dvory – průtah (Porr a.s., MODOS spol. s.r.o.)

Rekonstruovaná délka silnice: 0,832 km

Popis prací: Stavba silnice II/447 Tři Dvory se nachází přibližně 2km severovýchodně od města Litovel. Stavba komunikace se nachází v intravilánu obce Tři Dvory u Litovle. Navržená komunikace je řešena v kategorii MS2 7,5/50 (šířka asfaltobetonové komunikace 6,5m, krajnice ze šterkodrti v šířce 0,75m). V místech kde jsou osazeny silniční obrubníky je šířka vozovky 6,5m. Směrové oblouky jsou navrženy o poloměrech R=250m a R=100m s oboustrannými symetrickými přechodnicemi dl. 30m a R=700m bez přechodnic. Délka navrhovaného úseku je 826,31m. Konstrukce vozovky je navržena v asfaltobetonové úpravě. Z důvodu nedodržování povolené rychlosti v obci jsou na obou vjezdech do obce navrženy jednostranné zpomalovací ostrůvky.

Původní stav:



Nový stav:

