

Název projektu: **Rekonstrukce silnice III/3707 Brníčko – Kolšov**

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a je evidován pod reg. číslem CZ.1.12/1.1.00/15.00749

Termín zahájení realizace:	06/2010
Termín ukončení realizace:	10/2010
Plánované náklady (Benefit):	10 640 618,50 Kč
Skutečné náklady:	11 756 487,40 Kč
z toho prostředky EU	8 607 225,04 Kč
prostředky SF	506 307,36 Kč
prostředky investora	2 642 955,00 Kč

Dodavatel stavebních prací: HORSTAV a.s.

Rekonstruovaná délka silnice: 1,51 km

Popis prací: Stavba je na úseku silnice III. třídy č. 3707, která zajišťuje dopravní obslužnost mezi obcemi Brníčko a Kolšov. Začátek úseku je v uzlovém bodě číslo 1441A061 provozního staničení km 0,000 a konec úseku je ve staničení km 1,518. Celková délka úpravy je 1,518 km a trasa je vedena v extravilánu obcí Brníčko a Kolšov. Stavební úprava byla navržena jednotnou technologií pro celý úsek. Stavba byla rekonstruována technologií recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt. Před samotnou recyklací bylo nutné provést pročištění a úpravu propustků.

Původní stav:



Nový stav:

